

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ W M. GŁUCHÓW 0+000-0+600,7						
KOSZTORYS OFERTOWY - BR. DROGOWA						
Poz.	Podstawy	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość pozycji
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,601		
	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu				
2		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm	m3	270,45		
	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg wraz z utylizacją				
3		Frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość 1-3 cm w celu wyrównania 40% powierzchni	m2	2 704,50		
4		Wykonanie remonót cząstowych nawierzchni wraz z frezowaniem grubość masy 5 cm 10% powierzchni	m2	240,40		
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V				
5		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład w gruncie kat. I- IV - obejmuje wykonanie wykopu wraz z transportem gruntu na miejsce składowania lub utylizacji - wykop dla ekranu przeciwwkorzennego	m3	42,00		
6		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład w gruncie kat. I- IV - obejmuje wykonanie wykopu wraz z transportem gruntu na miejsce składowania lub utylizacji - utwardzone pobocze grubości 15 cm	m3	135,23		
7		Wykonanie wycinki krzewów wraz z karczowaniem pni	mb	150,00		
	D.02.03.01	Wykonanie nasypów				
8		Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami wraz z zakupem piasku w gruncie kat . I- IV - uzupełnienie wykopów po wykonaniu ekranów	m3	42,00		
	D.04.00.00	PODBUDOWY				
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem z zagęszczaniem podłoża				
9		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV- utwardzone pobocza	m2	901,53		
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE				
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
10		Oczyszczenie nawierzchni bitumicznych	m2	2 404,00		
11		Wartswa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR 1-2 grubość 5 cm ciąg główny	m2	2 404,00		
12		Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznych	m2	2 404,00		
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
13		Ekran przeciwwkorzenny grubości 2 mm i wysokości 1,0 m.	mb	140,00		
14		Umocnione pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 grubość 15 cm	m2	901,50		

15		Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III	m2	601,00		
	<b>D.07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
	<b>D.07.02.01</b>	<b>Oznakowanie pionowe</b>				
16		Słupki stalowe do znaków	szt.	2,00		
17		Znaki nowe z grupy średniej folia II generacji przyrmatyczna	szt.	2,00		
			Razem (netto)			