

Kawęczyn, dnia 09.02.2024 r.

## **Odpowiedź na pytania Wykonawcy**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu podstawowego pn.: **Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej**

Numer referencyjny postępowania:

**ROŚ.271.7.2024**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), przedstawia treść pytań, które wpłynęły od Wykonawców w niniejszym postępowaniu wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i jednocześnie informuje o zmianie SWZ:

### **Pytanie 1**

1. Zapisy PFU:

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w miejscowości Kawęczyn, dz. ewid. nr 274, 275, 276, obręb 0008 Kawęczyn, na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków, stanowiącej własność Gminy Kawęczyn.

Projekt, wg którego zrealizowana zostanie oczyszczalnia uwzględniać musi możliwość zwiększania ilości przyjmowanych ścieków względem obecnej przepustowości oczyszczalni, kształtującej się obecnie na poziomie maksymalnym  $Q = 300 \text{ m}^3/\text{d}$ , ze względu na stopniową budowę sieci kanalizacyjnej na obszarze gminy oraz fakt, że już w chwili obecnej podczas dużych opadów deszczu dopływ ścieków przekracza możliwości przepustowe istniejącej oczyszczalni.

Zwracamy się o wskazanie jaką ilość przyjąć w celu zwiększenia przepustowości oczyszczalni, brak informacji w dokumencie uniemożliwia dobór pomp, których przepustowość jest związana z brakującym parametrem.

**Odpowiedź:**

Przebudowa wykonana na podstawie zamieszczonego PFU nie przewiduje zmiany przepustowości oczyszczalni ścieków. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na parametry urządzeń opisane w PFU, w tym sitopiaskownika, którego to przepustowość została dobrana pod przyszłą rozbudowę zwiększającą przepustowości oczyszczalni ścieków.

**Pytanie 2**

2. Zwracamy się o podanie wydajności istniejących pomp zamontowanych w pompowni głównej.

**Odpowiedź:**

Pompownia główna posiada dwie pompy o wydajności 48m<sup>3</sup>/h każda.

/-/ Jan Nowak  
Wójt Gminy Kawęczyn