

Kawęczyn, dnia 16.02.2024 r.

Odpowiedź na pytania Wykonawcy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu podstawowego pn.: **Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Tokarach Pierwszych**

Numer referencyjny postępowania:

ROŚ.271.9.2024

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), przedstawia treść pytań oraz wniosków, które wpłynęły od Wykonawców w niniejszym postępowaniu wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i jednocześnie informuje o zmianie SWZ:

Pytanie 1

W opisie do projektu budowlanego widnieje zapis dotyczący kostki granitowej i obrzeża granitowego, natomiast w przedmiarze robót widnieje kostka betonowa i obrzeża betonowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiary załączone są pomocniczo, podstawą do wyceny jest SWZ i dokumentacja projektowa (należy przyjąć jak w projekcie).

Pytanie 2

Brak w przedmiarze robót i w opisie technicznym informacji odnośnie parapetów wewnętrznych, proszę o podanie zastosowanego materiału oraz szerokości parapetów wewnętrznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Projektant uzupełnił opis dotyczący parapetów: prefabrykowane z płyt „postforming”. Kolor piaskowy. Podokienniki kotwić na końcach w murze na głębokość 5 cm. Przedmiary załączone są pomocniczo, montaż parapetów uwzględniono w poz. 61

Pytanie 3

W ścianach szczytowych budynku widnieją 2 otwory okienne o kształcie półkola – brak w wykazie stolarki, przedmiarze oraz opisie technicznym, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiada, że okna te uwzględnione są w wykazie stolarki – okna jednoszybowe 05 – 4 szt.

Pytanie 4

W opisie technicznym przewiduje się wykonanie daszków szklanych nad wejściem do budynku, brak pozycji w przedmiarze robót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiary załączone są pomocniczo, podstawą do wyceny jest SWZ i dokumentacja projektowa (należy przyjąć jak w projekcie).

Pytanie 5

Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający przewiduje demontaż i montaż, bądź wkucie istniejących kabli na budynku i skrzynek przyłączeniowych w tym: elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. Proszę o wskazanie pozycji w przedmiarze robót.

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiada, że zbędne kable i przewody należy zdemontować i usunąć, natomiast, te które muszą pozostać należy poprowadzić podtynkowo.

/-/ Elżbieta Tomczak
Zastępca Wójta Gminy Kawęczyn