

BUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI MARIANÓW KOLONIA						
KOSZTORYS OFERTOWY - BR. DROGOWA						
Poz.	Podstawy	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość pozycji
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
		DROGA W M. MARIANÓW KOLONIA				
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (78-7,90)	km	0,070		
	D.01.02.02	Roboty rozbiórkowe i naprawcze				
2		Robty ziemne - koryto dla jezdni grubość 48 cm	m3	136,97		
3		Robty ziemne - koryto dla jezdni grubość 60 cm	m3	178,76		
4		Robty ziemne - koryto dla zjazdu bitumicznych grubość 48 cm	m3	19,20		
5		Roboty ziemne - koryto dla poboczy utwardzonych grubość 10 cm	m3	9,46		
6		Roboty ziemne - elementy odwodnienia	m3	208,47		
7		Roboty ziemne - kanał technologiczny	m3	44,64		
		Wykonanie podbudowy				
8		Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego spoiwem C90/3 grubość 10 cm	m2	84,00		
9		Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego spoiwem C90/3 grubość 20 cm	m2	562,62		
10		Wykonanie warstwy wzmacniającej z betonu cementowego C3/4 grubość 15m	m2	623,65		
11		Wykonanie profilowania koryta wraz z zagęszczeniem	m2	707,65		
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE				
	D 05.03.05/b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
12		Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S gr 5 cm	m2	499,53		
13		Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W gr 8 cm	m2	506,54		
14		Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16P gr 12 cm	m2	517,75		
15		Skropienie warstw bitumicznych	m2	1 024,29		
16		Skropienie warstw niebitumicznych	m2	1 024,29		
17		Wykonanie przełożenia nawierzchni z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej grubości 5 cm wraz z wyrównaniem podbudowy betonowej C8/10	m2	50,00		
		ODWODNIENIE				
18		Wykonanie drenażu francuskiego o wymiarach 0,4*0,8m z kruszywa łamanego 80x120mm w otulinie z geowłókniny o gramaturze 300 g/m2	mb	25,55		
19		Wykonanie drenażu francuskiego o wymiarach wielkopowierzchniowych z kruszywa łamanego 80x120mm w otulinie z geowłókniny o gramaturze 300 g/m2	m3	206,38		

KOSZTORYS OFERTOWY - BR. DROGOWA						
Poz.	Podstawy	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość pozycji
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
		DROGA W M. MARIANÓW KOLONIA				
		BEZPIECZEŃSTWO RUCHU/ROBOTY POMOCNICZE				
20		Montaż rury osłonowej dwudzielnej	mb	49,00		
21		Wykonanie kanału technologicznego	mb	78,00		
22		Wykonanie studzienek SKR1 dla kanału technologicznego	szt	5,00		
23		Montaż oznakowania	szt	4,00		
			Razem (netto)			
			Podatek VAT			
			Razem (brutto)			