

Przedmiar

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa, podstawy nakładów	Jednostka	Krotność	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w związku z budową drogi wewnętrznej w miejscowości Kawęczyn - usunięcie kolizji					
1.3 TPSA 40/501/13					
Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii IV, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel (2x2x0,5)	m		579		0,00
1.4 TPSA 40/501/13					
Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii IV, kabel o średnicy do 30 mm, kolejny kabel (2x2x0,5)	m		1039		0,00
1.5 TPSA 40/701/1					
Montaż złączy przelotowych z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmacnionych - kabel do 10 par	szt.		10		0,00
Montaż rury osłonowej SRS 50/3,5 w rowie kablowym	m	8	7,5		0,00
1.6					
Układanie taśmy ostrzegawczej	m		579		0,00
Ogółem: Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w związku z budową drogi wewnętrznej w miejscowości Kawęczyn - usunięcie kolizji					0,00
Dodatki					0,00
Wartość kosztorysu netto					0,00
VAT 23%					0,00
Wartość kosztorysu brutto					0,00

Dodatki

Lp.	Opis	Jednostka	Krotność	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1.	OSŁONA RUROWA SRS 50/3,5	m	5	7,5		0,00
2.	OSŁONA KM-1	m		10		0,00
3.	Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5	m		1618		0,00
4.	Taśma ostrzegawcza	m		579		0,00
Ogółem						0,00


Tomasz Mikoła
 uprawnienia do projektowania
 i kierowania robotami w telekomunikacji
 przewodowej bez ograniczeń
 Decyzja PTTIP 1189/98/U