

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi wewnętrznej w msc Kawęczyn
ADRES INWESTYCJI : Kawęczyn
INWESTOR : Gmina Kawęczyn
ADRES INWESTORA : Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn
: <<>>
: <<>>
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2

SPORZĄDZIŁ : Hieronim Maciejewski
DATA : listopad 2023r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł


Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2023r.

Data zatwierdzenia


HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogowe opr. bud. wyk.
GP 7342/172/94
Drogowe opr. budowl. proj.
WKP/0240/ZOOD/06
62-700 Turek, ul. L. Kruszyńskiego 37

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG
Hieronim Maciejewski
ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863
tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa dr w m Kawęczyn					
1		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 558mb 0,558	km		
			km	0,558	
				RAZEM	0,558
2	Analiza las- d.1 na	Przestawienie ogrodzenia z z przesł metalowych na fundamencie betonowym poza granice pasa drogowego ok km 0+100 7 przesł,x2,2m i 6 słupków 15,40	m		
			m	15,400	
				RAZEM	15,400
3	Analiza las- d.1 na	Przestawienie ogrodzenia z przesł drzewianych poza granice pasa drogowego ok km 0+400 20m i 12 słupków metalowych oraz demontaż przesła z płyt betonowych z jednym słupkiem 20,00	m		
			m	20,000	
				RAZEM	20,000
4	Analiza las- d.1 na	Przestawienie ogrodzenia z przesł drzewianych poza granice pasa drogowego ok km 0+550 23m i 8 słupków metalowych z fundamentem betonowym 23,00	m		
			m	23,000	
				RAZEM	23,000
5	Analiza d.1 własna	Przestawienie hydrantów 2,00	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		III. ROBOTY ZIEMNE JEZDNI I POBOCZA kod CPV 45112100-6			
6	KNR 2-31 d.2 1402-05	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darni) w szerokości poboczny o grubości do 10 cm za pomocą koparki z załadunkim na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy 558*2*1,2+120 1359,20	m ²		
			m ²	1359,200	
				RAZEM	1359,200
7	KNR 2-01 d.2 0206-04 10	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład Wykoawcy, wykopy pod pełne koryto gl. ok 35-25cm na szerokości jezdni oraz prawostronnego pobocze str. P [35*3,5+40*(3,3+6,15/2*0,35)]+483*6,15*0,25 852,00	m ³		
			m ³	852,000	
				RAZEM	852,000
8	KNR 2-01 d.2 0206 04	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu poza śladem istn jezdni i poboczny) w szerokości jezdni pobocza str.L o grubości ok. 35cm za pomocą koparki z załadunkim na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy 520*(1,4+2,2/2)*0,35 328,00	m ³		
			m ³	328,000	
				RAZEM	328,000
9	KNR 2-01 d.2 0236-02	Zakup gruntu sypkiego żwirowego z dowozem (Po, Pr, Ps) nasypy wymiany gruntu str. L (pobocza i nowy ślad jezdni) 328,00	m ³		
			m ³	328,000	
				RAZEM	328,000
10	KNR 2-01 d.2 0236-02	Formowanie i zgęszczenie gruntu dowiezonego pod nasypy pobocza i podłoże jezdni str. L. 328,00	m ³		
			m ³	328,000	
				RAZEM	328,000
3		IV. POBUDOWA kod CPV 45233220-7			
11	KNR 2-31 d.3 0103 04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w pełnej koronie drogi 35*3,5+40*(3,3+7,3/2)+483*7,3 3860,50	m ²		
			m ²	3860,500	
				RAZEM	3860,500
12	KNR 2-31 d.3 0104-03	Warstwy odsączające pod poboczami i zjazdami- grubość warstwy po zag. 10 cm 1033,00	m ²		
			m ²	1033,000	
				RAZEM	1033,000
13	KNR 2-31 d.3 0104-03	Warstwy odsączające pod poboczami bez zjazdów- grubość warstwy po zag. 10 cm 876,00	m ²		
			m ²	876,000	
				RAZEM	876,000
14	KNR 2-31 d.3 0104-04	Warstwy odsączające pod poboczami i zjazdami- za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. krotność x5 1033,00	m ²		
			m ²	1033,000	
				RAZEM	1033,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-31 d.3 0111-03	Podbudowa z betonu cementem C3/4 (materiał z węzła betoniarzkiego)- grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm (pełna szerokość jezdni) 33*3,3+[(40*(3,3+5,3/2))+483*5,3 2841,00	m ²		
			m ²	2841,000	
				RAZEM	2841,000
16	KNR 2-31 d.3 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego (0,63mm) - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (jezdni plus zjazdy) 2841+157 2998,00	m ²		
			m ²	2998,000	
				RAZEM	2998,000
17	KNR 2-31 d.3 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5mm) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm (jezdni plus zjazdy) 2998,00	m ²		
			m ²	2998,000	
				RAZEM	2998,000
4		V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna) kod CPV 45233220-7			
18	KNR 2-31 d.4 1004 07	Skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/ m ² (obustronnie po ok 0,7m od krawędzi) 558*2*0,7+30 811,00	m ²		
			m ²	811,000	
				RAZEM	811,000
19	KNR 2-31 d.4 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa ścieral- na 3cm po zagęszczeniu 33*3,0+[(40*(3,0+5,0/2))+483*5,0+135 2809,00	m ²		
			m ²	2809,000	
				RAZEM	2809,000
20	KNR 2-31 d.4 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. krotność x 2 2809,00	m ²		
			m ²	2809,000	
				RAZEM	2809,000
21	KNR 2-31 d.4 0204-05	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - grubość po za- gęszczeniu 7 cm krotność x2 876,00	m ²		
			m ²	876,000	
				RAZEM	876,000
22	KNR 2-31 d.4 0204-06	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa górna z tłuczni - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu 876,00	m ²		
			m ²	876,000	
				RAZEM	876,000
5		VI. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8			
23	KNR 2-31 d.5 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm 7,00	szt		
			szt	7,000	
				RAZEM	7,000
24	KNNR 6 d.5 0702-05	Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze, informacyjne i tablice (B-20; D-5; D-46; B-31 ...) 9,00	szt		
			szt	9,000	
				RAZEM	9,000
25	KNR 2-31 d.5 0703-05 03	Pionowe znaki drogowe - tablice o pow. poniżej 0.3 m ² "Koniec drogi utwardzonej 50m", "Administrator Gmina Kawęczyn") 2,00	szt		
			szt	2,000	
				RAZEM	2,000
6		VII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0			
26	KNR 2-01 d.6 0119-03 01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy zgodnie ze specyfikacją. 1,00	ryczałt		
			ryczałt	1,000	
				RAZEM	1,000

HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogowe upr. bud. wyk.
GP/342/172/94
Drogowe upr. budowl. proj.
WKP/0240/ZOOD/06
62-700 Turek, ul. L. Kruszyńskiego 37

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG
Hieronim Maciejewski
ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863
tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653