
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej w msc. Głuchów (455m)
ADRES INWESTYCJI : Głuchów
INWESTOR : Gmina Kawęczyn
ADRES INWESTORA : Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn
: <<>>
: <<>>
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2
SPORZĄDZIŁ : Hieronim Maciejewski
DATA : maj 2024r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł


Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2024r.


Data zatwierdzenia


HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogowe upr. bud. wyk.
GP 7342/172/94
Drogowe upr. budowl. proj.
WKP/0240/ZOOD/06
62-700 Turek, ul. L. Kruszyńskiego 37

BIURO PROJEKTOWE
Martyna Maciejewska
ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek
tel. 668 192 53 56 REGON 369835434
tel. kom. 601 651 921
martyna.a.maciejewska@gmail.com

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa dr w m Gluchów					
1		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 455mb 0,455	km km	0,455	
				RAZEM	0,455
2	Analiza d.1 własna	Przestawienie hydrantów 1,00	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		III. ROBOTY ZIEMNE JEZDNI I POBOCZA kod CPV 45112100-6			
3	KNR 2-31 d.2 1402-05	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darni) w szerokości poboczy o grubości do 15 cm za pomocą koparki z załadunkim na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy 455*2*0,8+20*100 848,00	m ² m ²	848,000	
				RAZEM	848,000
4	KNR 2-01 d.2 0206-04 10	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr. kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład Wykoawcy, wykopy pod pełne koryto gł. ok 30cm na szerokości jesdni 455*5,3*+25*0,3 144,00	m ³ m ³	144,000	
				RAZEM	144,000
3		IV. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7			
5	KNR 2-31 d.3 0103 04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w pełnej koronie drogi 455*5,3*+25 2437,00	m ² m ²	2437,000	
				RAZEM	2437,000
6	KNR 2-31 d.3 0111-03	Podbudowa z betonu cementem C3/4 (materiał z węzła betonieskiego)- grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm (pełna szerokość jezdni) 2437,00	m ² m ²	2437,000	
				RAZEM	2437,000
7	KNR 2-31 d.3 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego (0,63mm) - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 2437,00	m ² m ²	2437,000	
				RAZEM	2437,000
8	KNR 2-31 d.3 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5mm) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 2437,00	m ² m ²	2437,000	
				RAZEM	2437,000
4		V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna) kod CPV 45233220-7			
9	KNR 2-31 d.4 1004 07	Skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ² (obustronnie po ok 1m od krawędzi) 455*2*1+6 916,00	m ² m ²	916,000	
				RAZEM	916,000
10	KNR 2-31 d.4 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa ścieralna 3cm po zagęszczeniu 455*5+24 2299,00	m ² m ²	2299,000	
				RAZEM	2299,000
11	KNR 2-31 d.4 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. krotność x 2 2299,00	m ² m ²	2299,000	
				RAZEM	2299,000
12	KNR 2-31 d.4 0204-05	Nawierzchnia poboczy i zjazdów z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 7 cm krotność x2 455*2*0,75+6*100 788,50	m ² m ²	788,500	
				RAZEM	788,500
13	KNR 2-31 d.4 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu 788,50	m ² m ²	788,500	
				RAZEM	788,500
5		VI. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8			
14	KNR 2-31 d.5 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm 5,00	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNNR 6 d.5 0702-05	Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze, informacyjne i tablice (A-7; B-30; B-33) 5,00	szt szt	5,000	
				RAZEM	5,000
16	KNR 2-31 d.5 0703-05 03	Pionowe znaki drogowe - tablice o pow. poniżej 0.3 m2 "Koniec drogi utwardzonej 50m" 1,00	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6		VII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0			
17	KNR 2-01 d.6 0119-03 01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy zgodnie ze specyfikacją. 1,00	ryczałt ryczałt	1,000	
				RAZEM	1,000


 HERONIM MACIEJEWSKI
 Drogowe opr. bud. wyk.
 GP/342/172/94
 Drogowe opr. budowl. proj.
 WKP/0240/ZOOD/06
 62-700 Turek, ul. L. Kruszyńskiego 37

BUREAU PROJEKTOWE
Martyna Maciejewska
 ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek
 tel. 668 192 53 56 REGON 369835434
 tel. kom. 601 651 921
 martyna.a.maciejewska@gmail.com