

Przedmiar

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa, podstawy nakładów	Jednostka	Krotność	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w związku z budową drogi wewnętrznej w miejscowości Stanisława - usunięcie kolizji					
1.1 TPSA 40/501/13					
Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii IV, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel (5x4x0,5)	m		170		
1.2 TPSA 40/501/13					
Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii IV, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel (4x2x0,5)	m		150		
1.3 TPSA 40/501/13					
Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii IV, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel (2x2x0,5)	m		79		
1.4 TPSA 40/501/13					
Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii IV, kabel o średnicy do 30 mm, kolejny kabel (2x2x0,5)	m		178		
1.5 TPSA 40/701/1					
Montaż złączy przelotowych z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych - kabel do 10 par	szt.		14		
Montaż rury osłonowej SRS 50/3,5 w rowie kablowym	m	8	6,5		
1.6					
Układanie taśmy ostrzegawczej	m		400		
Ogółem: Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w związku z budową drogi wewnętrznej w miejscowości Stanisława - usunięcie kolizji					0,00
Dodatki					0
Wartość kosztorysu netto					0,00
VAT 23%					0,00
Wartość kosztorysu brutto					0,00

Dodatki

Lp.	Opis	Jednostka	Krotność	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1.	OSŁONA RUROWA SRS 50/3,5	m	8	6,5		
2.	OSŁONA KM-1	m		10		
3.	OSŁONA KM-2	m		4		
4.	Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5	m		190		
5.	Kabel XzTKMXpw 4x2x0,5	m		170		
6.	Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5	m		238		
7.	Taśma ostrzegawcza	m		450		
					Ogółem	0

Tomasz Mikuła
 uprawnienia do projektowania
 i kierowania robotami w telekomunikacji
 przewodowej bez ograniczeń
 Decyzja P4TiP 1189/98/U